

## Edicte

1.- Objecte: *Adjudicació definitiva*

2.- Òrgan contractant

Identitat: Comú de La Massana

Data de l'acord: Junta de Govern de data 2 d'abril del 2008

3.- Dades de l'adjudicació

Identitat dels adjudicataris: Treballs

públics Ciansa i Treballs públics Montané

Denominació: Treballs d'obra civil i treballs puntuals urgents

Localització: Parròquia de La Massana

Preu cert:

Treballs públics Ciansa

Obra civil

ml	Tall de paviment existent amb serra de disc	3,00 euros
m <sup>2</sup>	Enderroc i retirada de voravia existent fins abocador	20,00 euros
m <sup>3</sup>	Excavació de terra vegetal (30cm.) i transport al punt d'abassegament adequat	2,00 euros
m <sup>2</sup>	Aixecament de paviment asfàltic i transport a abocador	20,00 euros
m <sup>3</sup>	Excavació en desmunt en terrenys mobles, inclòs càrrega	45,00 euros
m <sup>3</sup>	Excavació en rases en penya, inclòs càrrega	60,00 euros
ut	Ompliment de sorra per assentament de la canalització i protecció	40,00 euros
m <sup>3</sup>	Ompliment de la rasa amb material d'excavació seleccionat, en tram de riu o en tram sec	3,00 euros
m <sup>3</sup>	Ompliment de material granular de matxaqueig (0/40)	45,00 euros
m <sup>3</sup>	Estesa i reperfilatge de la terra vegetal abassegada	2,00 euros
m <sup>2</sup>	Paviment asfàltic	65,00 euros
m <sup>2</sup>	Reconstrucció de voravia idèntica a l'existent anteriorment, inclou materials necessaris	50,00 euros
m <sup>2</sup>	Reconstrucció d'empedrat idèntic a l'existent anteriorment, inclou materials necessaris	30,00 euros
m <sup>2</sup>	Reconstrucció de paviment de formigó idèntic a l'existent anteriorment, inclou materials necessaris	30,00 euros
m <sup>3</sup>	Formigó HM 20/P/20/IIa en capes d'anivellament i neteja, i reforç de peces especials de la canalització	121,00 euros
ut	Intervenció per sanejar tubs de serveis existents (STA, Nord Andorra, etc.)	10,00 euros

Equipaments hidràulics

ut	Ajudes per la instal·lació de noves boques d'incendi	60,00
ut	Ajudes per la desinstal·lació i instal·lació de noves boques d'incendi	60,00

preu / hora per paleta: 25,00

preu / hora per manobre: 25,00

Treballs públics Montané

Obres de fàbrica

ml	Cinta de senyalització	0,90
m <sup>3</sup>	Arqueta fins 2 m <sup>3</sup> de formigó HA-25/P/20/IIa Inclou formigó, encofrats, marc i tapa de fosa classe 125 tipus D-17 de Fabregas o similar	780,00
m <sup>3</sup>	Arqueta a partir de 2 m <sup>3</sup> de formigó HA-25/P/20/IIa Inclou formigó, encofrats, marc i tapa de fosa classe 125 tipus D-17 de Fabregas o similar	930,00
ut	Arqueta de 1,50x1,50x1,80m de formigó HA-25/P/20/IIa Inclou formigó, encofrats, marc i tapa de fosa classe 125 tipus D-17 de Fabregas o similar	1250,00
ut	Subministre i col·locació de graons d'acer recoberts de Copaline de Polipropilè	25,10

## Elements diversos

ut	Refecció d'arquetes, inclòs reajuntat amb morter	102,18
ut	Aixecament d'arqueta de 60 x 60 cm tapada amb asfalt o enfonsades i posterior anivellament, inclòs formigonat i asfaltat de la junta	96,17
ut	Aixecament d'arqueta de 70 x 70 cm tapada amb asfalt o enfonsades i posterior anivellament, inclòs formigonat i asfaltat de la junta	115,10
ut	Aixecament d'arqueta de 80 x 80 cm tapada amb asfalt o enfonsades i posterior anivellament, inclòs formigonat i asfaltat de la junta	125,00
ut	Aixecament d'arqueta de 80 x 130 cm tapada amb asfalt o enfonsades i posterior anivellament, inclòs formigonat i asfaltat de la junta	180,90
ut	Aixecament de bouche à clé tapada amb asfalt o enfonsades i posterior anivellament, inclòs refecció del tub de PVC, formigonat i asfaltat de la Junta	30,00
ut	Anivellament de registres d'aigua tipus "paragel" amb profunditat fins a 20 cm, inclòs formigonat i asfaltat de la junta	75,10
ut	Anivellament de tapes diam 60 cm, amb profunditat fins a 20 cm, inclòs formigonat i asfaltat de la junta	125,00
ut	Anivellament de reixes d'amplada 35 cm, i llargada de 75 a 100 cm, amb profunditat fins a 20 cm, inclòs formigonat i asfaltat de la junta	65,10
ut	Anivellament de bouche à clé, amb profunditat fins a 20 cm, inclòs formigonat i asfaltat de la junta	15,90

Partida pressupostària: 2008/300/  
5140100/21200 – "D'edificis i altres  
construccions + obra civil"

Termini d'execució: 31 de desembre  
del 2011

Forma d'adjudicació: Concurs nacio-  
nal

Modalitat de la contractació: Ordinària

Cosa que es fa pública per a coneixe-  
ment general.

La Massana, 3 d'abril de 2008

*El Cònsol Major*  
*Josep M<sup>a</sup> Camp Areny*