

Adjudicacions i ampliacions de contractes

Edicte

El Comú de la Massana, en Junta de Govern de data 26/10/2016 acorda aprovar una addenda al contracte de serveis de manteniment de les instal·lacions i explotació del servei d'enllumenat públic, senyalització viària i de Nadal de la parròquia de La Massana, adjudicat a l'empresa AGEFRED, SA.

S'inclou treballs complementaris, de la quantificació econòmica d'un seguit de feines i de col·locació d'expositors lluminosos de Nadal, relacionats amb les millores sol·licitades pel Comú, així com amb operacions de renovació de punts de llum en base a l'adquisició de llumeneres, de nova generació adaptades als nous estàndards europeus, amb els preus següents:

OBRA CIVIL	PREU ACTUALITZAT 2016
ML. Tall de paviment aglomerat amb serra de disc de 10cm de fons. Inclou part proporcional de transport de maquinària, replanteig i senyalitzacions provisionals dels treballs. C.M: Mesurat el metratge teòric de projecte.	3,24 €
M2.- Enderroc de paviment aglomerat en gruix variable. Inclou càrrega i transport a l'abocador del material extret. C.M: Mesurada la superfície real extreta	14,13 €
M3.- S i C de Reomplert amb graves de matxaca 0,40. Inclou càrrega mecànica sobre camió i transport a zona a reomplir, estesa i compactat entre sabates, fons d'excavació, trasdós de murs, terrasses, zones de rases, vorera i similars. C.M: Mesurat el cúbic teòric.	22,86 €
M3.- S i C de Reomplert amb sorra de riu. Inclou càrrega mecànica sobre camió i transport a zona a reomplir, estesa i compactat. En fons de rases. C.M: Mesurat el cúbic teòric.	20,52 €
M3.- S i C Reomplert amb terres seleccionades provinents de la pròpia excavació. Inclou càrrega mecànica sobre camió i transport a zona a reomplir, estesa i compactat als 98% del P.N. C.M: Mesurat el cúbic teòric.	7,29 €
M3.- Excavació i retirada de runa per mitjans mecànics i transport a planta de reciclatge. C.M: Mesurat el cúbic d'excavació teòric.	61,20 €
M2.- Extracció amb mitjans mecànics o manuals de paviments empedrats amb pedra granítica existent. S'inclou acopi per posterior col·locació.	5,76 €
M3.- Extracció de voravia existent de panots o asfaltada, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, incloent la extracció de piquets i altres mobiliaris públics, amb mitjans mecànics, inclòs transport de runa i canons d'abocador.	57,06 €
M.- Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. S'inclou la càrrega i transport de runa i canons d'abocador.	12,78 €
M3.- Obertura de rases i pous per mitjans mecànics en ROCA fins a 2,00m de fondària. Inclou esgotament d'aigües, aplomat de parets, refinat del fons d'excavació, càrrega i transport a abocador autoritzat del material extret. C.M: Mesurat el cúbic d'excavació teòric sense tenir en compte l'esponjament.	32,94 €
M3.- Obertura de rases i pous per mitjans mecànics en TERRENY FLUIX fins a 2,00m de fondària. Inclou esgotament d'aigües, aplomat de parets, refinat del fons d'excavació, càrrega i transport a abocador autoritzat del material extret. C.M: Mesurat el cúbic d'excavació teòric sense tenir en compte l'esponjament.	16,65 €
M3.- Extracció amb mitjans mecànics o manuals d'empedrat existent, i acopi per posterior col·locació.	16,56 €
M2.- Panot de vorera de 3 cm de gruix de granit gris Pirineu acabat flamejat i rejuntat lletada de ciment. Amb part proporcional de formació de guals i curvatures. Port de material i col·locació completa aferrada amb morter de C.P 1:4.	32,85 €
M2.- Paviment bituminós per a vorera en Capa de 10cm de gruix de mescla bituminosa en calent de composició densa D-20 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall. Port de material i col·locació completa.	33,12 €
ML.- S i C de tub d'enllumenat corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada.	5,31 €
ML.- S i C de cinta plàstica del color corresponent de 30 cm d'amplada.	0,45 €



M3.- Subministre i col·locació de formigó HM-20/P/20/I per envoltar el tub o accessoris.	109,35 €
UT.- S i C de quatre perns d'ancatge d'acer de varilla roscada de diàmetre 16 d'una llargada de 50 cm doblegant en forma de ganxo amb quadrat massís de 14 de 22x22 cm.	6,80 €
UT.- S i C de quatre perns d'ancatge d'acer de varilla roscada de diàmetre 16 d'una llargada de 50 cm doblegant en forma de ganxo amb quadrat massís de 14 de 30x30 cm.	9,40 €
UT.- Subministre de material i confecció d'arqueta de formigó armat de 20x20 cm interiors a la voravia inclosa tapa.	85,04 €
UT.- Subministre de material i confecció d'arqueta de formigó armat de 30x30 cm interiors a la voravia inclosa tapa.	127,57 €
ML.- Subministre i col·locació de cable de mànega de 1kv 5x6 mm².	4,21 €
ML.- Subministre i col·locació de cable de mànega de 1kv 4x6 mm².	4,10 €
ML.- Subministre i col·locació de cable de mànega de 1kv 3x2,5 mm².	1,42 €
ML.- Subministre i col·locació de cable de mànega de 1kv 3x1,5 mm².	0,97 €
UT. Subministre i col·locació d'equip de 100w.	NA
UT. Subministre i col·locació de bombeta de vapor de sodi de 100w.	19,32 €
UT. Subministre i col·locació de bombeta de vapor de sodi de 150w.	19,65 €
UT. Subministre i col·locació de bombeta de vapor de sodi de 250w.	21,79 €
UT Subministre i col·locació de caixa de connexió.	19,08 €
UT. Subministre i col·locació de presa de terra.	44,06 €
H.- Electricista	22,41 €
H.- Camió grua	56,39 €

LLUMENERES	PREU ACTUALITZAT 2016
Llumenera tipus Venus o equivalent 250W (sense equip)	423,02 €
Llumenera tipus Venus o equivalent 100W (sense equip)	423,02 €
Llumenera tipus Vuitcentista o equivalent 100W (sense equip)	204,99 €
Llumenera tipus Vuitcentista LED-3000°K	533,20 €
Llumenera tipus Bàsic o equivalent 150W amb equip	NA
Llumenera tipus Bàsic o equivalent 150W sense equip	251,42 €
Llumenera tipus Idea o equivalent 250W amb equip	NA
Llumenera tipus Idea o equivalent 250W sense equip	210,80 €
Llumenera tipus Atenea o equivalent 150 W doble nivell amb equip	NA
Llumenera tipus Atenea o equivalent 150 W doble nivell sense equip	394,24 €

COLUMNES	PREU ACTUALITZAT 2016
Columna d'un braç tipus Venus o equivalent de 9,2 metres d'alçada	1.492,80 €
Columna de dos braços tipus Venus o equivalent de 9,2 metres d'alçada	1.642,10 €
Columna tipus Villa o equivalent de 3 metres d'alçada	289,08 €
Columna tipus Universitat o equivalent de 3,90 metres d'alçada	673,26 €
Columna tipus Boulevard o equivalent de 6 metres d'alçada	447,94 €
Columna tipus Boulevard o equivalent de 10 metres d'alçada	1.297,80 €

CONCEPTE	PREU OFERTAT
Subministre, muntatge i desmuntatge de 90 motius grans de Nadal (superior a 1m2)	17.900,69 €
Subministre, muntatge i desmuntatge de 45 motius grans de Nadal (superior a 1m2)	9.947,70 €
Subministre, muntatge i desmuntatge de 20 motius petits de Nadal (inferior a 0,7m2)	2.716,70 €
Subministre, muntatge i desmuntatge de 40 motius petits de Nadal (inferior a 0,7m2)	5.453,00 €

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

La Massana, 23 de desembre del 2016

El cònsol major
David BARÓ RIBA