

Adjudicacions i ampliacions de contractes

Edicte

Edicte de l'11-5-2022 pel qual es fa pública l'adjudicació relativa als treballs de reparació de voravies i xarxes de serveis de la parròquia.

Vist l'Edicte del 16 de març del 2022 relatiu al concurs nacional per adjudicar, per lots, els treballs de reparació de voravies i xarxes de serveis de la parròquia;

Per acord de la Junta de Govern de l'11 de maig del 2022, el Comú d'Andorra la Vella fa pública l'adjudicació definitiva següent:

- Anunci de la licitació: BOPA núm. 36, any 2022, del 23 de març del 2022
- Identitat de l'adjudicatari: Construccions, Obres Públiques i Transports, SL-Copitran, SL
- Lots adjudicats i preus unitaris:

Lot I			
Codi	Descripció	Unitat	Preu unitari €
1	Demolició de paviment de granit en voravia, amb martell pneumàtic, càrrega i transport de runa a l'abocador	m²	28,00
2	Demolició de paviment de granit en voravia, amb mitjans manuals, càrrega i transport de runa a l'abocador	m²	43,00
3	Demolició de paviment de gra de riu en voravia, amb martell pneumàtic, càrrega i transport de runa a l'abocador	m²	28,00
4	Demolició de paviment de gra de riu en voravia, amb mitjans manuals, càrrega i transport de runa a l'abocador	m²	43,00
5	Demolició de xapa de formigó en voravia fins a 10 cm de gruix, amb martell pneumàtic, càrrega i transport de runa a l'abocador	m²	28,00
6	Demolició de xapa de formigó en voravia fins a 20 cm de gruix, amb martell pneumàtic, càrrega i transport de runa a l'abocador	m²	33,00
7	Demolició de vorada de ciment amb martell pneumàtic (15 cm de gruix), càrrega i transport de runa a l'abocador	m²	22,00
8	Demolició de vorada de granit amb martell pneumàtic, càrrega i transport de runa a l'abocador	m²	22,00
9	Demolició de rigola amb martell pneumàtic, càrrega i transport de runa a l'abocador	m²	18,00
10	Subministrament i col·locació de vorada de ciment	ut	19,50
11	Subministrament i col·locació de vorada de granit	ml	38,00
12	Extracció de piquets	ml	18,00
13	Col·locació de piquets		70,00
14	Subministrament i col·locació de una capa de formigó de regulació de terreny (10 cm)	m²	20,00
15	Subministrament i col·locació de malla de 15,00 x 15,00 cm de diàmetre 8	m²	18,00
16	Subministrament, estesa i compactació d'una capa barreja bituminosa en calent de 5 cm de gruix	m²	38,00
17	Subministrament, estesa i compactació d'una capa barreja bituminosa en calent de 7 cm de gruix	m²	41,00
18	Subministrament, estesa i compactació d'una capa barreja bituminosa en calent de 10 cm de gruix	m²	45,00
19	Subministrament, estesa i compactació d'una capa barreja bituminosa en fred de 5 cm de gruix		45,00
20	Subministrament i col·locació de paviment de peces de granit rosa porrinyo de 50 x 25 i 3 cm de gruix	m²	110,00
21	Subministrament i col·locació de paviment de peces de granit de 30 x 30 i 3 cm de gruix	m²	68,00
22	Subministrament i col·locació de paviment de peces de granit de 40 x 40 i 3 cm de gruix	m²	68,00
23	Subministrament i col·locació de paviment de peces de granit de 40 x 80 i 4 cm de gruix	m²	78,00



Lot II			
Codi	Descripció	Unitat	Preu unitari €
1	Tall de paviment asfàltic amb serra de disc.	ml	4,50
2	Enderroc i extracció de paviment asfàltic amb martell pneumàtic, càrrega i transport de runa a l'abocador. (fins 20 cm de gruix)	m²	28,00
3	Excavació de rasa de 0,80 m d'ample fins a 1,00 m de fons, en terreny normal, amb medis manuals. Càrrega i transport de runa fins l'abocador	ml	125,00
4	Excavació de rasa de 0,80 m d'ample i de més de 1,50 m de fons, en terreny normal, amb medis manuals. Càrrega i transport de runa fins l'abocador	ml	160,00
5	Excavació de rasa de 0,80 m d'ample fins a 1,00 m de fons, en terreny normal, amb medis mecànics. Càrrega i transport de runa fins l'abocador	ml	38,00
6	Excavació de rasa de 0,80 m d'ample i de més de 1,50 m de fons, en terreny normal, amb medis mecànics. Càrrega i transport de runa fins l'abocador	ml	48,00
7	Excavació de rasa de 0,80 m d'ample fins a 1,00 m de fons, en terreny amb roca, amb medis mecànics. Càrrega i transport de runa fins l'abocador	ml	120,00
8	Excavació de rasa de 0,80 m d'ample i de més de 1,50 m de fons, en terreny amb roca, amb medis mecànics. Càrrega i transport de runa fins l'abocador	ml	160,00
9	Enderrocament i retirada de pou de registre existent. Càrrega i transport de runa fins l'abocador	ut	210,00
10	Subministrament i col·locació de tub de polietilè de 100 mm (diàmetre interior), de doble paret, corrugat exterior i llis interior	ml	7,50
11	Subministrament i col·locació de tub de polietilè de 150 mm (diàmetre interior), de doble paret, corrugat exterior i llis interior	ml	8,50
12	Subministrament i col·locació de tub de polietilè de 200 mm (diàmetre interior), de doble paret, corrugat exterior i llis interior	ml	12,50
13	Subministrament i col·locació de tub de polietilè de 300 mm (diàmetre interior), de doble paret, corrugat exterior i llis interior	ml	21,20
14	Subministrament i col·locació de tub de polietilè de 400 mm (diàmetre interior), de doble paret, corrugat exterior i llis interior	ml	36,50
15	Subministrament i col·locació de TE de polietilè de 100 mm, de doble paret, corrugat exterior i llis interior	ut	38,00
16	Subministrament i col·locació de TE de polietilè de 150 mm, de doble paret, corrugat exterior i llis interior	ut	42,00
17	Subministrament i col·locació de TE de polietilè de 200 mm, de doble paret, corrugat exterior i llis interior	ut	52,00
18	Subministrament i col·locació de TE de polietilè de 300 mm, de doble paret, corrugat exterior i llis interior	ut	230,00
19	Subministrament i col·locació de TE de polietilè de 400 mm, de doble paret, corrugat exterior i llis interior	ut	320,00
20	Subministrament i col·locació de colze de polietilè de 100 mm, de doble paret, corrugat exterior i llis interior	ut	19,20
21	Subministrament i col·locació de colze de polietilè de 150 mm, de doble paret, corrugat exterior i llis interior	ut	24,00
22	Subministrament i col·locació de colze de polietilè de 200 mm, de doble paret, corrugat exterior i llis interior	ut	36,00
23	Subministrament i col·locació de colze de polietilè de 300 mm, de doble paret, corrugat exterior i llis interior	ut	66,30
24	Subministrament i col·locació de colze de polietilè de 400 mm, de doble paret, corrugat exterior i llis interior	ut	253,50
25	Ompliment de sorra per assentament de las canalització i protecció (0,20 cm)	m³	29,00
26	Ompliment amb material granular de matxaqueig 0/40 (0,65 cm)	m³	42,00
27	Ompliment de la rasa amb material d'excavació seleccionat, en tram sec (0,20 cm)	m³	16,00
28	Subministrament i col·locació d'armadura en rasa	m²	28,00
29	Formigó HM-20 en capes d'anivellament i neteja, reforç canalització	m³	158,00
30	Formigó HA-25 per armar per soleres i murs de pou de registre	m³	168,00
31	Embrancament a arqueta existent, inclòs materials i peces necessàries per a la seva execució	ut	210,00
32	Intersecció amb canalitzacions existents	ut	210,00

33	Construcció d'arqueta de 40x40	ut	140,00
34	Construcció d'arqueta de 50x50	ut	190,00
35	Construcció d'arqueta de 70x70	ut	250,00
36	Subministrament i col·locació de trapa d'arqueta de Fabregas D-15 o similar de 40x40	ut	32,00
37	Subministrament i col·locació de trapa d'arqueta de Fabregas D-16 o similar de 50x50	ut	59,50
38	Subministrament i col·locació de trapa d'arqueta de Fabregas D-85 o similar de 70x70	ut	151,00
39	Pou de registre de diàmetre 1000 mm amb solera in situ, anells prefabricats i con de reducció fins a 2,00 m d'alçada	ut	650,00
40	Subministrament i col·locació de trapa de fossa de 600 mm de diàmetre classe D-400 tipus Pont à Mousson	ut	250,00
41	Subministrament i col·locació de trapa de fossa de 800 mm de diàmetre classe D-400 tipus Pont à Mousson	ut	250,00
42	Subministrament i col·locació de reixa de recollida d'aigües pluvials de 35 cm d'amplada i 1,00 m de llargada tipus Pont à Mousson.	ut	499,50
43	Subministrament i col·locació de reixa de recollida d'aigües pluvials de 50 cm d'amplada i 1,00 m de llargada tipus Pont à Mousson	ut	578,00

Lot III			
Codi	Descripció	Unitat	Preu unitari €
1	Demolició de paviment de granit en voravia, amb martell pneumàtic, càrrega i transport de runa a l'abocador	m²	28,00
2	Demolició de paviment de granit en voravia, amb mitjans manuals, càrrega i transport de runa a l'abocador	m²	43,00
3	Demolició de paviment de gra de riu en voravia, amb martell pneumàtic, càrrega i transport de runa a l'abocador	m²	28,00
4	Demolició de paviment de gra de riu en voravia, amb mitjans manuals, càrrega i transport de runa a l'abocador	m²	43,00
5	Excavació de rasa de 0,40 m d'ample fins a 0,30 m de fons, amb medis mecànics, inclòs càrrega i transport a l'abocador	ml	18,00
6	Excavació de rasa de 0,40 m d'ample fins a 0,30 m de fons, amb medis manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador	ml	40,00
7	Subministrament i col·locació de cinta senyalitzadora	ml	1,00
8	Col·locació de tub d'enllumenat de diàmetre 35 envoltat de formigó	ml	10,00
9	Col·locació de tubs d'enllumenat de diàmetre 63 envoltats de formigó	ml	14,50
10	Subministrament i col·locació de cable de coure nu de 35 mm	ml	12,00
11	Dau de formigó de 40x40x40 per anclatge de fanal	ut	98,00
12	Dau de formigó de 60x60x60 per anclatge de fanal	ut	140,00
13	Dau de formigó de 100x100x100	ut	320,00
14	Reparació d'arquetes	ut	350,00

Lot IV			
Codi	Descripció	Unitat	Preu unitari €
1	Lloguer de retroexcavadora amb conductor	h	55,00
2	Lloguer de camió amb conductor	h	65,00
3	Lloguer de motobomba de 1200 l/minut	h	18,00
4	Col·locació de peces de granit en voreres	m²	11,00
5	Col·locació de paviment asfàltic en voreres (de 4 cm com a màxim de gruix compactat)	m²	9,50
6	Col·locació de vorada de granit en voreres	ml	10,00
7	Col·locació de vorada de formigó en voreres	ml	10,00
8	Paret d'obra fins a 15 cm de gruix	m²	41,00
9	Paret d'obra fins a 30 cm de gruix	m²	70,00
10	Mur de maçoneria	m²	110,00
11	Transport de runa a l'abocador o planta recicladora	m³	85,00



Lot V			
Codi	Descripció	Unitat	Preu unitari €
1	Anivellament de tapes diàmetre 60 cm, amb profunditat fins a 20 cm, inclòs formigonat i asfaltat de la junta	ut	260,00
2	Anivellament de tapes diàmetre 80 cm, amb profunditat fins a 20 cm, inclòs formigonat i asfaltat de la junta	ut	310,00
3	Anivellament de reixes de 30 x 100 cm, inclòs formigonat i asfaltat de la junta	ut	280,00

- Partides pressupostàries: 50210/15100/227900 i 50203/16500/227900
- Forma d'adjudicació: concurs
- Modalitat de contractació: ordinària
- Durada del contracte: un any, renovable tàcitament per un any més.

D'acord amb l'article 124 del Codi de l'Administració, del 29 de març del 1989, contra aquest acte s'hi pot interposar recurs administratiu davant el Comú en el termini d'un mes, a comptar de la data de la seva notificació. La interposició de recurs no implica la suspensió de l'acte impugnat.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 11 de maig del 2022

Conxita Marsol Riart
Cònsol major