

Adjudicacions i ampliacions de contractes

Edicte

Edicte del 28-12-2023 pel qual es publica l'adjudicació del concurs públic nacional per a la realització de petits treballs d'obra pública a la parròquia de la Massana i a la parròquia d'Ordino.

Per acord de la Junta de Govern reunida en sessió de data 28 de desembre de 2023 es fa pública la següent adjudicació definitiva:

Núm. expedient:

- 101/2023 Comú d'Ordino

Descripció:

- Realització de petits treballs d'obra pública a la parròquia de la Massana i a la parròquia d'Ordino

Anunci de licitació:

- BOPA núm. 132 – 2.11.2023

Forma d'adjudicació:

- Concurs

Modalitat de contractació:

- Ordinària

Identitat de l'adjudicatari:

- Tot projectes i serveis SLU

Import de l'adjudicació:

		Descripció	Preus dies laborables		Preus festius i fora d'horari laboral	
			Preu unitari sense IGI	Preu total amb IGI	Preu unitari sense IGI	Preu total amb IGI
1.1	ut	Rètol d'obra amb panell de fusta tractada per l'exterior de 1 x 1 m amb les determinacions demanades per la propietat o la DF.	200,00	209,00		
1.2	ml	Tall d'asfalt amb màquina (es considera que una rasa té 2 talls, un a cada banda).	10,00	10,45		
1.3	m2	Extracció amb mitjans mecànics o manuals d'empedrat existent i acopi per posterior col·locació.	30,00	31,35		
1.4	m2	Extracció amb mitjans mecànics o manuals de panot existent, i acopi per posterior col·locació.	30,00	31,35		
1.5	m3	Enderroc i extracció de paviment asfàltic d'un gruix màxim de 20 cm. S'inclou la retirada, triatge i transport a l'abocador autoritzat.	120,00	125,40		
1.6	m3	Enderroc i extracció de paviment asfàltic d'un gruix de més de 20 cm. S'inclou la retirada, triatge i transport a l'abocador autoritzat.	150,00	156,75		
1.7	m3	Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics. Inclou càrrega a camió i transport a l'abocador autoritzat	60,00	62,70		
1.8	m3	Desmunt amb màquina tipus excavadora en terreny de terra.	20,00	20,90		
1.9	m3	Desmunt amb màquina tipus excavadora en terreny de roca.	40,00	41,80		
1.10	m3	Desmunt a màquina en terreny de terra.	20,00	20,90		
1.11	m3	Desmunt a màquina en terreny de roca o formigó.	40,00	41,80		
1.12	m3	Desmunt a mà en terreny de terra.	60,00	62,70		
1.13	m3	Desmunt a mà en terreny de roca o formigó.	100,00	104,50		



1.14	m3	Subministrament i col·locació de sorra envoltant els tubs.	100,00	104,50		
1.15	m3	Subministrament i reomplert de rasa amb material 0/40, inclòs compactat al 95 % PROCTOR.	110,00	114,95		
1.16	m3	Reomplert de rasa amb material seleccionat procedent de l'excavació, inclòs compactació al 95% del PROCTOR.	50,00	52,25		
1.17	m3	Reomplert de rasa amb material procedent de l'excavació, inclòs compactat al 95% del PROCTOR.	10,00	10,45		
1.18	m3	Subministrament i col·locació de formigó HM-20/P/20/I per envoltar el tub o accessoris.	176,96	184,92		
1.19	m3	Subministrament i col·locació de formigó HA-25/P/20/I per formació d'estructures de formigó armat.	185,77	194,13		
1.20	m3	Transport del material sobrant (terres o runes) a l'abocador autoritzat, incloses les taxes.	45,00	47,03		
1.21	ml	Subministrament i col·locació de cinta plàstica senyalitzadora.	2,50	2,61		
1.22	kg	Subministrament i col·locació de rodons d-10 mm segons plànols.	2,50	2,61		
1.23	m2	Subministrament i col·locació de mallaç d-10 mm 15x15.	45,00	47,03		
1.24	m2	Subministrament i col·locació de morter impermeable al terra i parets.	9,50	9,93		
1.25	m2	Subministrament de material i construcció d'aplatat de pedra amb morter, inclòs la col·locació d'esperes metàl·liques de fixació.	150,00	156,75		
1.26	ut	Escomesa a arqueta existent.	250,00	261,25		
1.27	m3	Subministrament de material i formació de mur de maçoneria. Inclou el formigó i tots els mitjans auxiliars necessaris.	160,00	167,20		
1.28	m3	Subministrament de material i formació de mur de tanca amb pedra del país de 30 cm d'amplada. Inclou el seu fonament, el formigó i tots els mitjans auxiliars necessaris.	145,00	151,53		
1.29	m3	Subministrament de material i formació de mur de tanca amb pedra del país de 40 cm d'amplada. Inclou el seu fonament, el formigó i tots els mitjans auxiliars necessaris.	155,00	161,98		
1.30	m3	Subministrament de material i formació de mur de tanca amb pedra del país de 50 cm d'amplada. Inclou el seu fonament, el formigó i tots els mitjans auxiliars necessaris.	170,00	177,65		
1.31	m3	Subministrament de material i formació de mur de contenció de terres de 50 cm d'amplada. Inclou el seu fonament, el formigó, el ferro corresponent 80k/m3 i tots els mitjans auxiliars necessaris.	185,00	193,33		
1.32	ml	Subministrament i col·locació de vorada tipus del Comú d'Ordino i/o del Comú de La Massana. Inclou el formigó necessari tipus HM-20/P/20/I.	68,90	72,00		
1.33	m2	Subministrament i col·locació de panot tipus del Comú d'Ordino i/o del Comú de La Massana. Inclou el formigó necessari tipus HM-20/P/20.	85,75	89,61		
1.34	m2	Subministrament i col·locació d'empedrat. Inclou el formigó necessari tipus HM-20/P/20.	160,00	167,20		
1.35	m2	Col·locació de panot prèviament acopiat. Inclou el formigó necessari tipus HM-20/P/20.	80,00	83,60		
1.36	m2	Col·locació d'empedrat prèviament acopiat. Inclou el formigó necessari tipus HM-20/P/20.	80,00	83,60		
1.37	m3	Subministrament de formigó HA-25/P/20/I i formació de paviment.	185,77	194,13		
1.38	ml	Reparació de la junta de les lloses de paviment.	20,00	20,90		
1.39	ml	Subministrament i col·locació de barana T-22 en trams de 2 ml amb els seus corresponents accessoris.	100,00	104,50		
1.40	ml	Subministrament i col·locació de nova barana metàl·lica igual a l'existent tipus del Comú d'Ordino i/o del Comú de La Massana i pintat de la mateixa	120,00	125,40		
1.41	ut	Retirada i subministre i col·locació de nous fitons - Orfebre i/o equivalent Fitons 8,5x8,5 x 140 diamant negre	195,00	203,78		
1.42	ut	Retirada i subministre i col·locació de nous fitons - Orfebre i/o equivalent Fitons 14x14 x140 Diamant negre	238,00	248,71		
1.43	m3	Subministrament i col·locació de mescla.	85,00	88,83		
1.44	m3	Subministrament i col·locació d'asfalt.	380,00	397,10		
1.45.A	ml	Formació de pas elevat de vianants d'aglomerat asfàltic en calent inclosa la preparació de la base fresat i de reg d'adherència i pintura (Decret 278/2021, de l'1-9-2021, pel qual s'aprova el Reglament de les marques viàries) 1+4+1	250,00	261,25		
1.45.B	ml	Formació de pas elevat de vianants d'aglomerat asfàltic en calent inclosa la preparació de la base fresat i de reg d'adherència i pintura (Decret 278/2021, de l'1-9-2021, pel qual s'aprova el Reglament de les marques viàries) 1,5+4+1,5	300,00	313,50		
1.45.C	ml	Formació de pas elevat de vianants d'aglomerat asfàltic en calent inclosa la preparació de la base fresat i de reg d'adherència i pintura (Decret 278/2021, de l'1-9-2021, pel qual s'aprova el Reglament de les marques viàries) 2,5+4+2,5	350,00	365,75		
1.46.A	m2	Reparació de vorada existent Demolició amb mitjans manuals o mecànics del paviment existent de formigó, carrega i transport de runes, fins a l'abocador autoritzat amb camió, neteja, reg d'adherència i estesa i compactació amb aglomerat asfàltic en calent.	220,00	229,90		



1.46.B	m2	Reparació de vorada existent Demolició amb mitjans manuals o mecànics del paviment existent granet, carrega i transport de runes, fins a l'abocador autoritzat amb camió, neteja, reg d'adherència i estesa i compactació amb aglomerat asfàltic en calent.	230,00	240,35		
1.48	PA	Dibuix dels plànols "as built" dels treballs executats, amb totes les acotacions triangulades necessàries per localitzar els treballs realitzats, en format Autocad14 o superior. Inclou esquemes de muntatge si és el cas.Per unibra de carrer, exemple: obra de carrer de 8 m d'amplada i 20 metres de llarg.	1.200,00	1.254,00		
1.49	ml	DN 400 ext. (DN 343 int)	29,10	30,41		
1.50	ml	DN 315 ext (DN 271 int)	17,20	17,97		
1.51	ml	DN 250 ext (DN 216 int)	13,60	14,21		
1.52	ut	Subministrament de material i confecció d'arqueta amb con de formigó DN100 amb reducció a DN60 cm a carretera inclosa tapa rodona PAMREX SECURITE no ventilada de 400 kN.	680,00	710,60		
1.53	ut	Subministrament de material i confecció d'arqueta de formigó armat de 60x60 cm interiors a carretera inclosa tapa de 2 cossos de 400 kN.	627,60	655,84		
1.54	ut	Subministrament de material i confecció d'arqueta de formigó armat de 75x75 cm interiors a carretera inclosa tapa de 2 cossos de 400 kN.	1.129,00	1.179,81		
1.55	ut	Subministrament de material i confecció d'arqueta de formigó armat de 100x100 cm interiors a carretera inclosa tapa de 2 cossos de 400 kN.	2.690,00	2.811,05		
1.56	ut	Subministrament de material i confecció d'arqueta de formigó armat de 80x130 cm interiors a carretera inclosa tapa de 2 cossos de 400 kN.	2.800,00	2.926,00		
1.57	ut	Col·locació de marc i tapa rodona DN 60 cm tipus PAMREX SECURITE no ventilada de 400 kN.	280,00	292,60		
1.58	ut	Subministrament i col·locació de marc i tapa de 3 cossos de 400 kN.	2.200,00	2.299,00		
1.59	ut	Aixecar i anivellar una tapa d'arqueta asfaltada de diàmetre 60 cm, incloent formigonat i asfaltat de la junta.	380,00	397,10		
1.60	ut	Aixecar i anivellar una tapa d'arqueta asfaltada de diàmetre 80 cm, incloent formigonat i asfaltat de la junta.	390,00	407,55		
1.61	ut	Aixecar i anivellar una tapa d'arqueta asfaltada de 0,75x0,75 (tapa de 2 cossos) incloent formigonat i asfaltat de la junta.	350,00	365,75		
1.62	ut	Aixecar i anivellar una tapa d'arqueta asfaltada de 0,80x1,30, incloent formigonat i asfaltat de la junta.	380,00	397,10		
1.63	ut	Subministrament embornal Barcino D400 (100x50)	455,00	475,48		
1.64	ml	Conjunt de marc i reixes de la casa Barcino sèrie D400, ref. 526279 de mides aproximades 1.030x528mm. Inclou Kit SCLT Barcino per anclatge ref.62990031. Inclou marc, pou de formigó i connexió al tub de claveguera. Tot inclòs, completament acabat	926,36	968,05		
1.65	ut	Subministrament embornal Barcino D400 peça ajustada (40x50)	430,00	449,35		
1.66	ml	Conjunt de marc i reixes de la casa Barcino sèrie D400, ref. 526279, peces a ajustar de mides aproximades 400x528mm. Inclou Kit SCLT Barcino per anclatge ref.62990031.Inclou marc, pou de formigó i connexió al tub de claveguera. Tot inclòs, completament acabat.	893,10	933,29		
1.67	ml	Aixecar i anivellar reixes pluvials Repicat perímetre existents per poder retirar-les i estocar-les per posterior col·locació. Encofrat perímetre i formigonat armat base de les reixes i enquitranat posterior	83,10	86,84		
1.68	ut	Aixecar i anivellar embornal de 0,80x0,80, incloent formigonat i asfaltat de la junta.	150,00	156,75		
1.69	kg	Subministrament i col·locació de rodons d-10 mm segons plànols.	6,00	6,27		
1.70	m2	Subministrament i col·locació de malla d-10 mm 15x15.	16,00	16,72		
1.71	m2	Subministre i col·locació de morter impermeable al terra i parets de les arquetes (additiu tipus Barralàstic - marca Halesa- o similar), apte per aigua potable.	38,00	39,71		
1.72	m2	Subministre de material i construcció d'aplatat de pedra amb morter, inclòs la col·locació d'esperes metàl·liques de fixació.	85,00	88,83		
1.73	PA	Reparació de fuga d'aigua potable a la calçada o voravia, execució de rasa en roca de dimensions màximes d'1m3. S'inclouen totes les ajudes materials i mitjans auxiliars necessaris. S'inclou la carga sobre el camió i el transport de la runa a la planta de tractament, incloses les taxes d'aquest abocament.	280,00	292,60		
1.74	PA	Reparació de fuga d'aigua potable a la calçada o voravia, execució de rasa en terreny fluix de dimensions màximes d'1m3. S'inclouen totes les ajudes materials i mitjans auxiliars necessaris. S'inclou la carga sobre el camió i el transport de la runa a la planta de tractament, incloses les taxes d'aquest abocament.	250,00	261,25		
1.75	km	Transport de tubs de fundició amb camió. Inclosa càrrega i descàrrega.	12,00	12,54		
1.76	ut	Aixecar boca de clau (aigua potable). S'aixeca entre 20cm i 1 metre, incloent refecció del tub de PVC fins la clau, el seu formigonat i l'asfaltat de la junta.	280,00	292,60		



1.77	ut	Anivellar boca de clau (aigua potable) després asfaltament (s'aixeca entre 10 i 20 cm)incloent refecció del tub de PVC fins la clau, el seu formigonat i l'asfaltat de la junta.	180,00	188,10		
1.78	ut	Aixecar i anivellar registre d'aigua potable tipus "Paragel" amb una profunditat fins a 20cm s'inclou formigonat i asfaltat de la junta.	200,00	209,00		
1.79	m2	Subministre i col·locació d'encofrat en rasa per a dau de protecció dels tubs, amb acabat no vist, mitjançant taulons de fusta, incloent l'encofrat, el desencofrat i tots els mitjans auxiliars necessaris (sosteniment i subjecció de l'encofrat). Inclou la retirada de l'encofrat.	45,00	47,03		
1.80	ml	Subministrament i col·locació dins rasa de tub de PVC corrugat TPC1 de DN 160 mm. Inclosa la comprovació, tiratge de corda i col·locació de taps als extrems dels tubs dins les arquetes.	38,00	39,71		
1.81	ml	Subministrament i col·locació dins rasa de tub de PVC corrugat TPC1 de DN 80 mm. Inclosa la comprovació, tiratge de corda i col·locació de taps als extrems dels tubs dins les arquetes	38,00	39,71		
1.82	h	Encarregat	45,00	47,03	90	94,05
1.83	h	Paleta	39,00	40,76	78	81,51
1.84	h	Manobre	33,00	34,49	66	68,97
1.85	h	Barrinaire picapedrer	50,00	52,25	100	104,5
1.86	h	Tècnic xarxa aigua potable	60,00	62,70	120	125,4
1.87	h	Serraller	40,00	41,80	80	83,6
1.88	h	Pintor	40,00	41,80	80	83,6
1.89	h	Electricista	40,00	41,80	80	83,6
1.90	h	Lampista	40,00	41,80	80	83,6
1.91	h	Operari per treballs a realitzar al cementiri per un enterrament, descripció: neteja prèvia, ajudes a la funerària i tancar el nínxol amb maó de 7 i guix. Col·locació posterior de peça de granet existent.	60,00	62,70	120	125,4
1.92	h	Camió ploma mínim 12t amb xofer	125,00	130,63		
1.93	h	Compressor	55,00	57,48		
1.94	h	Dúmpster amb xofer	53,30	55,70		
1.95	h	Màquina retroexcavadora o excavadora gran amb martell hidràulic i cullera amb xofer	200,00	209,00		
1.96	h	Màquina retroexcavadora o excavadora petita amb martell hidràulic i cullera amb xofer	90,00	94,05		
1.97	h	Màquina de tall d'asfalt i de formigó amb motor tèrmic amb operari	35,00	36,58		
1.98	h	Compactador	85,00	88,83		
1.99	h	Bomba submergible per al drenatge d'aigües residuals	45,00	47,03		
2	h	Grup electrogen	64,00	66,88		
2.1	ml	Màquina de tall de quitrà i de formigó amb operari, s'inclou tall, extracció, carga i transport a l'abocador	60,00	62,70		
2.2	h	Camioneta amb xofer	53,00	55,39		
2.3	h	Camió amb xofer	86,00	89,87		
		Total licitació (inclou despeses generals i benefici industrial)	24.951,01	26.073,81		

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Ordino, 28 de desembre de 2023

J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major