

Adjudicacions i ampliacions de contractes

Edicte del 19-9-2024 pel qual es fa pública l'adjudicació definitiva per la realització de treballs diversos a les vies públiques.

1. Objecte: adjudicació definitiva per la realització de treballs diversos a les vies públiques.
2. Òrgan contractant:
 - a) Identitat: Departament d'obres públiques, urbanisme i cadastre.
 - b) Data de l'acord de Junta de Govern: 19 de setembre del 2024.
3. Dades de l'adjudicació:
 - a) Identitat de l'adjudicatari: Copitran.
 - b) Denominació del treball: realització de treballs diversos a les vies públiques.
 - c) Localització: Sant Julià de Lòria.
 - d) Preus unitaris (IGI no inclòs):

Detall obra a executar	P.Unitari
Realització i manteniment de tancaments perimetrals de les zones afectades per les obres, previsió d'espai per estoc de materials, ubicació de contenidors, etc., realitzada amb tanques tipus Rivisa muntada sobre daus de formigó, o amb taulells de fusta aglomerada i pintada. Inclou la col·locació de les portes d'accés adients i elements d'enllumenat i senyalització d'acord amb el projecte de Seguretat i Salut específic de l'obra.	500,00
Col·locació de senyalització de seguretat exterior de l'obra, senyalització viària i per a vianants d'acord amb el codi de circulació i manteniment d'aquests durant el transcurs de l'obra.	150,00
Confecció, presentació, compliment i execució del Projecte de Seguretat i Salut, segons les normatives vigents.	950,00
Desmuntatge de tots els elements d'enllumenat públic. Inclosos tots els treballs, materials i accessoris necessaris.	350,00
Execució de treballs consistents en el pretall de l'aglomerat asfàltic en el tram de carretera en ambdós costats de la rasa. Inclosos tots els treballs, materials i accessoris necessaris	6,00
Enderroc de paviment asfàltic en el tram de ctra. Inclosos tots els treballs, materials i accessoris necessaris. Inclòs càrrega, transport i taxes a l'abocador o planta autoritzada.	38,00
Enderroc mecànic i/o manual complet de voravia existent d'un gruix mitjà de 20 cm. Inclòs vorada i xarxa d'enllumenat públic. Inclòs anivellament per pavimentació. Inclosos tots els treballs, materials i accessoris necessaris. Inclosos càrrega, transport i taxes a l'abocador o planta autoritzada.	75,00
Excavació mecànica i/o manual en tot tipus de terreny, per a la realització de la rasa. Els materials procedents de l'excavació es dipositaran adequadament en els terrenys comunals i/o com a reemplenat de la rasa. Inclosos tots els treballs, materials i accessoris necessaris.	38,00
Subministrament i col·locació completa de reixa articulada Barcino d'EJ de fosa GE 500-7 en classe D400. Obertura lliure 910*408 mm, dimensió exterior 1030*528 mm, alçada 102 mm. Reixes articulades extraïbles de 500*500 mm amb barrots inclinats 45 °. Assegurament reixa/marc a través de seient en V amb encaix, antisoroll i antidesplaçament. Inclòs kit d'ancoratge. Revestiment de pintura hidrosoluble negra. Inclosos tots els treballs i materials per embrancament a la xarxa. Inclosos tots els treballs, materials i accessoris necessaris.	950,00
Subministrament i col·locació de material seleccionat 0/40 per a reompliment de la rasa i base de pavimentació. Inclosos tots els treballs, materials i accessoris necessaris.	42,00
Realització d'escomesa d'embranchament amb col·lector. Inclosos peces d'embranchament, juntes i estanquitat. Inclosos tots els treballs, materials i accessoris necessaris.	450,00
Subministrament i col·locació de vorada formada per peces de granit natural "Gris Pirineu" de dimensions 15x25x100 cm, amb cares vistes i acabat flamejat i cara exterior aixamfranada, col·locada sobre una base de formigó HM-20 i rejuntada amb morter. Inclou la part proporcional de peces especials per a formació de guals. Inclou en el cas que sigui necessari l'excavació complementària o la compactació del fons de la rassa així com el transport fins a l'abocador de tot el material rebutjat.	75,00



Subministrament i col·locació de paviment de voravia, format per una capa de formigó HA-25 de 15,00 cm de gruix amb malla electrosoldada de diàmetre 8 mm cada 15,00 cm. Inclòs juntes de dilatació amb paviment lateral. Inclòs tots els treballs, materials i accessoris necessaris.	65,00
Subministrament i col·locació de pavimentació, mitjançant pedra granit gris "pirineu abuixardat" de mides 40*40*3 cm. Col·locada i presa amb formigó HA-25 realitzat amb formigonera. Inclòs tots els treballs, materials i accessoris necessaris.	70,00
Subministrament i col·locació de pavimentació, mitjançant pedra granit "rosa porriño abuixardat" de mides 40*10*3 cm. Col·locada i presa amb formigó HA-25 realitzat amb formigonera. Inclòs tots els treballs, materials i accessoris necessaris.	24,00
Realització de paviment asfàltic mitjançant mescla bituminosa de 6,00 cm de gruix per calçada. Inclòs regs d'adherència i imprimació. Inclòs compactació mecànica. Inclòs tots els treballs, materials i accessoris necessaris.	46,00
Treballs consistents en recol·locació d'arquetes existents. Inclòs tots els treballs, materials i accessoris necessaris.	250,00
Realització de paviment asfàltic mitjançant mescla bituminosa de 9,00 cm de gruix per calçada. Inclòs regs d'adherència i imprimació. Inclòs compactació mecànica. Inclòs tots els treballs, materials i accessoris necessaris.	49,00
Subministrament, muntatge, col·locació i connexió de fanal. Inclou conjunt de 4 perns segons especificacions del fabricant per platina 20-20 cm, lluminària walk gris, equip i làmpada de 150 w, endoll ip66 col·locat a 3,0 m per enllumenat de Nadal, caixa de fusibles i fusibles de 10 a per enllumenat, caixa de fusibles i fusibles de 16 a per enllumenat de nadal, cablejat i connexió des de les caixes de fusibles fins làmpada i endoll. Inclou tot el petit material necessari per al seu correcte muntatge i funcionament. Inclou dau de formigó HA-25 de mides 50-50-50 cm.	1.125,00
Preses de terra d'enllumenat públic amb elèctrode d'acer courat de 2 m de longitud.	44,85
Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de coure trenat, de 25 mm ² de secció.	6,10
Modificació del quadre existent de protecció i control d'enllumenat públic, que consisteix a afegir: (1) un interruptor diferencial 3p 300mA 25A a la línia d'enllumenat, (1) un protector trifàsic contra sobretensions de tipus II 20 kA 1,5 kV, frontal troquelat amb mides de carril DIN per millorar protecció contra contactes directes.	975,00
Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3x2,5 mm ² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). De placa de fusible mastil a punt de llum.	3,97
Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4X10 mm ² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Per circuits enllumenat. Es compta un 20% del recuperat	9,76
Subministrament i col·locació de cinta senyalitzadora en rasa de color vermell 10 cm per sobre dels tubs d'electricitat.	1,05
Formació d'arqueta de 38x38x55 cm, amb parets i base de 15 cm de gruix de formigó HM-20. Inclou encofrat i desencofrat.	150,00
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per arqueta de serveis de fosa grisa de 40x40 cm, de 250 KN (Classe C), tipus "Pont a Mousson". Bastiment col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. Inclou junta de polietilè per aïllament.	90,00
Connexió i adaptació d'escomesa a quadre existent. Inclou segellat de tubs així com tot el petit material necessari pel seu correcte funcionament. Totalment acabat.	450,00
Enderroc mecànic i/o manual complet de mur i talús existent. Inclòs vorada i xarxa d'enllumenat públic. Inclòs anivellament per pavimentació. Inclòs tots els treballs, materials i accessoris necessaris. Inclòs càrrega, transport i taxes a l'abocador o planta autoritzada.	120,00
Subministrament i col·locació de material seleccionat 0/40 per a reompliment de la rasa i base de pavimentació. Inclòs tots els treballs, materials i accessoris necessaris.	42,00
Subministrament i col·locació de voravia en torrent, formada per dues bigues IPN250 de 5 m de longitud, amb xapa col·laborant de 5*1,5 m. inclòs armat B-500S (500 Kg). Inclòs formigó HA-25 d'un gruix de 20 cm.	500,00
Subministrament i col·locació de tub de 315 mm de diàmetre, tipus Ecopal corrugat, sèrie CR 8 color blanc interior per xarxa aigües residuals. Inclòs peces d'embranchament, juntes i segellat estanc. Inclòs una cap de sorra a tot el voltant del tub. Inclòs cinta senyalitzadora. Inclòs tots els treballs, materials i accessoris necessaris.	33,00
Subministrament i col·locació de tub de 250 mm de diàmetre, tipus Ecopal corrugat, sèrie CR 8 color blanc interior per xarxa aigües residuals. Inclòs peces d'embranchament, juntes i segellat estanc. Inclòs una cap de sorra a tot el voltant del tub. Inclòs cinta senyalitzadora. Inclòs tots els treballs, materials i accessoris necessaris.	27,00
Subministrament i col·locació de tub de 125 mm de diàmetre, tipus Ecopal corrugat, sèrie CR 8 color blanc interior per xarxa aigües residuals. Inclòs peces d'embranchament, juntes i segellat estanc. Inclòs una cap de sorra a tot el voltant del tub. Inclòs cinta senyalitzadora. Inclòs tots els treballs, materials i accessoris necessaris.	22,75

e) Partida pressupostària: 200 15100 21200

f) Termini d'execució: de l'1 de setembre al 31 de desembre del 2024, prorrogable fins el 31 d'agost del 2025.



- g) Forma d'adjudicació: concurs nacional.
- h) Modalitat de la contractació: ordinària.
- i) Edicte de licitació: publicat al BOPA núm. 53 del 8 de maig del 2024.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Casa Comuna de Sant Julià de Lòria, 19 de setembre del 2024

Cerni Cairat Perrigault
Cònsol major